

Institución Educativa Héctor Julio Gómez

Sutamarchán - Boyacá

NIT: 800018755-3

DANE: 315776000133

**AVISO DE CONVOCATORIA  
PARA LA INVITACION PUBLICA No 003- 2025  
Fecha: 10 de octubre de 2025**

La INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR GÓMEZ, del municipio Sutamarchán, convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación, respecto de la actividad contractual inferior a los 20 S.M.M.L.V, y que lo establece en el manual de contratación para la presente vigencia, en su artículo No 9 sobre **TRÁMITE DE SELECCIÓN OBJETIVA** se debe hacer en los valores superiores a **4 SMLMV hasta los 20 SMLMV**, para seleccionar a los proveedores interesados a fin de prestación de servicios con las siguientes características:

- Objeto: **MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LAS SEDES VALLE ECCEHOMO, KENNEDY, CAÑON ALTO, CAÑON BAJO, VOLCÁN Y ROA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN-BOYACÁ**
- Presentación de propuestas: al [sutamarchanhjgomez@sedboyaca.gov.co](mailto:sutamarchanhjgomez@sedboyaca.gov.co) o en la sede principal calle 3 # 3 – 51 Sutamarchán-Boyacá.
- Imputación Presupuestal:

| FUENTE DE RECURSOS           | CODIGO                 | COMPLEMENTO SGP                                                                                     | DENOMINACION PRESUPUESTAL                                                       | VALOR APROXIMAD O DEL CONTRATO                                |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 23 TRANSFERENCIAS NACIONALES | 2.003.3.2.02.02.009.03 | Asignación Matricula<br>valor \$ 6.500.000<br><br>Formación Primera infancia<br>valor \$ 12.000.000 | Proyecto mejoramiento de ambientes escolares - mantenimiento de infraestructura | DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$18.500.000) M/Cte. |

4. Cronograma según planeación institucional

| ACTIVIDAD                                                          | FECHA Y HORA                                 | LUGAR                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicación de necesidad                                           | 10 de octubre de 2025                        | Cartelera de la Institución Educativa Y/O página web institucional: <a href="http://www.iehectorjuliogomez.edu.co">www.iehectorjuliogomez.edu.co</a>                                                |
| Apertura y publicación de la invitación pública                    | 14 de octubre de 2025 de 8:00 am a 9:00 a.m  | Cartelera de la Institución Educativa Y/O página web institucional: <a href="http://www.iehectorjuliogomez.edu.co">www.iehectorjuliogomez.edu.co</a>                                                |
| Término para presentar propuestas                                  | 16 de octubre de 2025 a las 12:00 m.         | Oficina de Pagaduría de la Institución Dirección: Calle 3 No. 3 – 51 Sutamarchán-Boyacá o en el correo <a href="mailto:sutamarchanhjgomez@sedboyaca.gov.co">sutamarchanhjgomez@sedboyaca.gov.co</a> |
| Cierre de la invitación publica                                    | 16 de octubre de 2025 a las 12:00 m.         | Oficina de Pagaduría de la Institución                                                                                                                                                              |
| Evaluación de las propuestas según manual de contratación          | 16 de octubre de 2025 a la 1:00 p.m.         | Oficia de Rectoría de la Institución según directrices del manual de contratación establecido por acuerdo de consejo directivo para la vigencia en su artículo 9 sobre tramites de selección        |
| Publicación del informe de evaluación                              | 16 de octubre de 2025, 2:00 p.m.             | Cartelera de la Institución Educativa - sede principal, calle 3 N° 3 -51 Sutamarchán                                                                                                                |
| Respuesta observaciones al informe de evaluación de las propuestas | 17 de octubre de 2025<br>Hasta las 9:00 a.m. | Cartelera de la Institución Educativa - sede principal, calle 3 N° 3 -51 Sutamarchán                                                                                                                |



*Institución Educativa Hector Julio Gómez*

*Sutamarchán - Boyacá*

NIT: 800018755-3


DANE: 315776000133

|                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisión de la orden de SERVICIOS | 17 de octubre de 2025 a las 11:00 a.m. | Oficia de Rectoría de la Institución según directrices del manual de contratación establecido por acuerdo de consejo directivo para la vigencia                                                                                                                                                                             |
| Suscripción del contrato         | 17 de octubre de 2025                  | Oficina de Pagaduría de la Institución Educativa ubicado en calle 3 # 3 – 51 Sutamarchán o por correo <a href="mailto:sutamarchanhjgomez@sedboyaca.gov.co">sutamarchanhjgomez@sedboyaca.gov.co</a><br>Posteriormente su publicación en SECOP II por la aplicación de acuerdo a las directrices de Colombia Compra Eficiente |

Si como proveedor está interesado agradezco conocer los estudios de mercadeo, oportunidad, conveniencia y estudios previos, se encuentran en la Rectoría de la Institución Educativa. Cada propuesta deberá contener los siguientes documentos según manual de contratación vigencia 2025)

- Propuesta por parte del contratista
- Documentos que acrediten la experiencia. Perfil Del Contratista: Persona Natural o Jurídica que cuente con las condiciones de experiencia y cumplimiento eficiente en el SERVICIO de lo requerido según objeto del contrato.
- Copia de la cedula de ciudadanía. Deberá anexarse a la propuesta la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural.
- Registro único tributario. A la propuesta deberá anexarse fotocopia del RUT del proponente cuando este sea persona natural o jurídica y que la actividad económica este de acuerdo al objeto
- Certificado de antecedentes (Procuraduría, Contraloría y Certificado Judicial)
- certificado que acredita la condición de deudor o no alimentario moroso REDEMAN.
- Cámara de comercio: certificación expedida por la cámara de comercio, deberá constar claramente las facultades del gerente o del representante legal, el objeto social, el que deberá ser asimilado al objeto contractual y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente
- Adjuntar para el pago del contrato, la certificación de pagos al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) y aportes parafiscales.
- Certificado bancario vigente, con el ánimo de realizar la transferencia bancaria a nombre del proponente.
- Dentro del valor de la oferta se entenderán comprendidos todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del presente contrato. El valor total de la oferta se expresará en pesos colombianos y se cuantificará teniendo en cuenta el sistema de precios unitario fijo. Estos precios no estarán sujetos a revisiones o reajustes por causa o con ocasión del contrato.


5. Los aspectos técnicos para proveer mediante proceso contractual: LAS SIGUIENTES SON LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR...



Institución Educativa Héctor Julio Gómez  
Sutamarchán - Boyacá

NIT: 800018755-3  
DANE: 315776000133

| CONDICIONES DEL PROYECTO |                                                                                 |     |      | INCREMENTO POR DISTANCIA |              | VR. TOTAL       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------|--------------|-----------------|
| ITEM                     | DESCRIPCION                                                                     | UND | CANT | VR. UNIT                 |              |                 |
| 1                        | SEDE ROA                                                                        |     |      |                          |              |                 |
| 1.1                      | DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO (INCLUYE RETIRO)                       | M2  | 0,20 | \$ 13.297,24             | \$ -         | \$ 2.659,00     |
| 1.2                      | DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM (INCLUYE RETIRO)           | M2  | 0,20 | \$ 65.493,76             | \$ -         | \$ 13.099,00    |
| 1.3                      | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN                                             | M3  | 0,08 | \$ 70.577,63             | \$ -         | \$ 5.646,00     |
| 1.4                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"                        | ML  | 1,80 | \$ 37.310,69             | \$ 1.492,43  | \$ 69.846,00    |
| 1.5                      | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO                                        | M3  | 0,07 | \$ 22.130,37             | \$ -         | \$ 1.549,00     |
| 1.6                      | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO                         | M3  | 0,02 | \$ 617.573,90            | \$ 24.702,96 | \$ 12.846,00    |
| 1.7                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL                                  | UND | 1,00 | \$ 664.509,73            | \$ 26.580,39 | \$ 691.090,00   |
| 1.8                      | PISO EN CERÁMICA                                                                | M2  | 0,20 | \$ 91.325,60             | \$ 3.653,02  | \$ 18.996,00    |
| 1.9                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO                      | M2  | 0,06 | \$ 129.656,38            | \$ 5.186,26  | \$ 8.091,00     |
| 1.10                     | REPARACION DE FUGA EN BASE DE INODORO                                           | UND | 1,00 | \$ 101.353,30            | \$ 4.054,13  | \$ 105.407,00   |
| 1.11                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA | UND | 2,00 | \$ 98.923,11             | \$ 3.956,92  | \$ 205.760,00   |
| Subtotal                 |                                                                                 |     |      |                          |              | \$ 1.134.989,00 |
| 2                        | SEDE CAÑÓN BAJO                                                                 |     |      |                          |              |                 |
| 2.1                      | DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO (INCLUYE RETIRO)                       | M2  | 1,50 | \$ 13.297,24             | \$ -         | \$ 19.946,00    |




Institución Educativa Hector Julio Gómez  
Sitamarchán - Boyacá

NIT: 800018755-3

DANE: 315776000133

|      |                                                                                                              |     |       |    |            |    |           |    |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|------------|----|-----------|----|------------|
| 2.2  | DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM (INCLUYE RETIRO)                                        | M2  | 1,50  | \$ | 65.493,76  | \$ | -         | \$ |            |
| 2.3  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN                                                                          | M3  | 0,60  | \$ | 70.577,63  | \$ | -         | \$ | 42.347,00  |
| 2.4  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"                                                     | ML  | 5,50  | \$ | 37.310,69  | \$ | 1.492,43  | \$ | 213.417,00 |
| 2.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"                                                     | ML  | 7,00  | \$ | 34.739,45  | \$ | 1.389,58  | \$ | 252.903,00 |
| 2.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.     | UND | 2,00  | \$ | 10.659,49  | \$ | 426,38    | \$ | 22.172,00  |
| 2.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS          | UND | 12,00 | \$ | 7.590,99   | \$ | 303,64    | \$ | 94.736,00  |
| 2.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. | UND | 3,00  | \$ | 13.749,02  | \$ | 549,96    | \$ | 42.897,00  |
| 2.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. | UND | 2,00  | \$ | 16.214,35  | \$ | 648,57    | \$ | 33.726,00  |
| 2.10 | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO                                                                     | M3  | 0,49  | \$ | 22.130,37  | \$ | -         | \$ | 10.844,00  |
| 2.11 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO                                                      | M3  | 0,15  | \$ | 617.573,90 | \$ | 24.702,96 | \$ | 96.342,00  |
| 2.12 | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE                                         | ML  | 12,00 | \$ | 2.696,49   | \$ | -         | \$ | 32.358,00  |
| 2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P (INCLUYE ACCESORIOS REQUERIDOS)   | UND | 6,00  | \$ | 113.439,53 | \$ | 4.537,58  | \$ | 707.863,00 |
| 2.14 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.                                                                  | M2  | 1,50  | \$ | 71.370,94  | \$ | 2.854,84  | \$ | 111.339,00 |
| 2.15 | PAÑETE LISO MUROS 1:4                                                                                        | M2  | 4,14  | \$ | 35.818,47  | \$ | 1.432,74  | \$ | 154.220,00 |



Institución Educativa Hector Julio Gómez  
Sutamarchán - Boyacá

NIT: 800018755-3


DANE: 315776000133

|          |                                                                                                                        |     |       |    |            |    |           |    |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|------------|----|-----------|----|--------------|
| 2.16     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.                                          | M2  | 60,00 | \$ | 11.309,63  | \$ | 452,39    | \$ | 705.721,00   |
| 2.17     | PISO EN CERÁMICA                                                                                                       | M2  | 2,68  | \$ | 91.325,60  | \$ | 3.653,02  | \$ | 254.543,00   |
| 2.18     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO                                                             | M2  | 8,00  | \$ | 129.656,38 | \$ | 5.186,26  | \$ | 1.078.741,00 |
| 2.19     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL                                                                         | UND | 2,00  | \$ | 664.509,73 | \$ | 26.580,39 | \$ | 1.382.180,00 |
| 2.20     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL                                                                         | UND | 4,00  | \$ | 129.075,07 | \$ | 5.163,00  | \$ | 536.952,00   |
| 2.21     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO Y MARCO)                                  | M2  | 5,20  | \$ | 394.036,19 | \$ | 15.761,45 | \$ | 2.130.948,00 |
| 2.22     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA (INCLUYE REPARACIÓN TUBERÍA EXISTENTE) | UND | 1,00  | \$ | 117.334,67 | \$ | 4.693,39  | \$ | 122.028,00   |
| 2.23     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)                                  | UND | 1,00  | \$ | 362.195,12 | \$ | 14.487,80 | \$ | 376.683,00   |
| 2.24     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS                                                               | M2  | 10,40 | \$ | 21.284,69  | \$ | 851,39    | \$ | 230.215,00   |
| Subtotal |                                                                                                                        |     |       |    |            |    |           |    | 8.653.121,00 |
| 3        | SEDE KENNEDY                                                                                                           |     |       |    |            |    |           |    |              |
| 3.1      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA                                        | UND | 10,00 | \$ | 98.923,11  | \$ | -         | \$ | 989.231,00   |
| Subtotal |                                                                                                                        |     |       |    |            |    |           |    | 989.231,00   |
| 4        | SEDE VOLCÁN                                                                                                            |     |       |    |            |    |           |    |              |
| 4.1      | DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO (INCLUYE RETIRO)                                                              | M2  | 0,30  | \$ | 13.297,24  | \$ | -         | \$ | 3.989,00     |
| 4.2      | DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM (INCLUYE RETIRO)                                                  | M2  | 0,30  | \$ | 65.493,76  | \$ | -         | \$ | 19.648,00    |



DANE: 315776000133

|      |                                                                                                              |     |      |    |            |    |           |                 |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|------------|----|-----------|-----------------|------------------------|
| 4.3  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN                                                                          | M3  | 0,12 | \$ | 70.577,63  | \$ | -         | \$              | 8.469,00               |
| 4.4  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"                                                     | ML  | 3,00 | \$ | 34.739,45  | \$ | 1.389,58  | \$              | 108.387,00             |
| 4.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS          | UND | 3,00 | \$ | 7.590,99   | \$ | 303,64    | \$              | 23.684,00              |
| 4.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. | UND | 1,00 | \$ | 13.749,02  | \$ | 549,96    | \$              | 14.299,00              |
| 4.7  | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO                                                                     | M3  | 0,10 | \$ | 22.130,37  | \$ | -         | \$              | 2.213,00               |
| 4.8  | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO                                                      | M3  | 0,03 | \$ | 617.573,90 | \$ | 24.702,96 | \$              | 19.268,00              |
| 4.9  | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE                                         | ML  | 2,50 | \$ | 2.696,49   | \$ | -         | \$              | 6.741,00               |
| 4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P (INCLUYE ACCESORIOS REQUERIDOS)   | UND | 1,00 | \$ | 113.439,53 | \$ | 4.537,58  | \$              | 117.977,00             |
| 4.11 | PAÑETE LISO MUROS 1:4                                                                                        | M2  | 0,30 | \$ | 35.818,47  | \$ | 1.432,74  | \$              | 11.175,00              |
| 4.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO                                                   | M2  | 2,00 | \$ | 129.656,38 | \$ | 5.186,26  | \$              | 269.685,00             |
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL                                                               | UND | 1,00 | \$ | 129.075,07 | \$ | 5.163,00  | \$              | 134.238,00             |
| 4.14 | REPARACION DE FUGA EN BASE DE INODORO                                                                        | UND | 1,00 | \$ | 101.353,30 | \$ | 4.054,13  | \$              | 105.407,00             |
| 4.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL                                                               | UND | 1,00 | \$ | 664.509,73 | \$ | 26.580,39 | \$              | 691.090,00             |
|      |                                                                                                              |     |      |    |            |    |           | <b>Subtotal</b> | <b>\$ 1.536.270,00</b> |
| 5    | <b>SEDE VALLE DE SANTO ECCEHOMO</b>                                                                          |     |      |    |            |    |           |                 |                        |
| 5.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL                                                               | UND | 2,00 | \$ | 664.509,73 | \$ | 26.580,39 | \$              | 1.382.180,00           |
|      |                                                                                                              |     |      |    |            |    |           | <b>Subtotal</b> | <b>\$ 1.382.180,00</b> |



Institución Educativa Hector Julio Gómez  
Sulamarchán - Boyacá

NIT: 800018755-3  
DANE: 315776000133

| 6                  | SEDE CAÑÓN ALTO                                                                                          |     |      |    |            |    |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|------------|----|------------------|
| 6.1                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA)     | UND | 1,00 | \$ | 526.509,06 | \$ | 21.060,36        |
| 6.2                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA | UND | 1,00 | \$ | 89.118,87  | \$ | 3.564,75         |
| COSTO DIRECTO      |                                                                                                          |     |      |    |            |    | Subtotal         |
|                    |                                                                                                          |     |      |    |            |    | \$ 640.253,00    |
|                    |                                                                                                          |     |      |    |            |    | \$ 14.336.044,00 |
| A.I.U ( 29 % )     |                                                                                                          |     |      |    |            |    | \$ 4.157.453,00  |
| ADMINISTRACIÓN (A) |                                                                                                          |     |      |    |            |    | \$ 3.153.930,00  |
| IMPREVISTOS (I)    |                                                                                                          |     |      |    |            |    | \$ 286.721,00    |
| UTILIDAD (U)       |                                                                                                          |     |      |    |            |    | \$ 716.802,00    |
| COSTO TOTAL        |                                                                                                          |     |      |    |            |    | \$ 18.493.497,00 |

  
VICTOR JULIO CELY PÉZ  
RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO